

Tabla de cantidades de materiales para la construcción de cámara de inspección

Cemento (Bolsa por 50kg)	Arena (Latas)	Gravilla (Latas)	Ladrillos (Unidad)	Varilla de 1/4"x 6m legítima (Unidad)	Varilla legítima de 3/8"x 6m (Unidad)
1	6,5	5	44	1,5	1,5

Tabla de cantidades de materiales para la construcción de cámara séptica

N° de habitantes	Materiales										
	Cemento (Bolsa por 50kg)	Arena (Latas)	Gravilla (Latas)	Ladrillos (Unidad)	Varilla de 1/4"x 6m legítima (Unidad)	Varilla legítima de 3/8"x 6m (Unidad)	Alambre de amarre (Kilo)	Tubo sanitario de 4" (Unidad)	Tee sanitaria de 4" (Unidad)	Grava para filtro diámetros 1,2 - 1,8cm (Latas)	Gravilla para filtro diámetro 0,6 - 0,9cm (Latas)
3	7,00	51	14	595	5	7	0,5	1	3	10	10
4	7,50	53	16	620	5	7	0,5	1	3	10	10
5	8,50	60	19	680	6	9	0,5	1	3	12	12
6	9,00	61	19	715	6	9	0,5	1	3	14	14
7	10,00	67	22	760	7	10	0,5	1	3	16	16
8	10,50	71	23	800	7	10	0,5	1	3	18	18